SHIN&KIM
법무법인(유) 세종

[별첨 2] 한파 영향 공정·생산성 분리표

본문 사례를 기준으로 작업중지일, 보온양생 연장, 생산성 저하를 나누어 정리한 예시입니다. 생산성 저하 행은 작성 방법을 보여 주기 위한 것으로, 본문 사례의 합계에는 포함하지 않았습니다.

공정	계약 계획	계약 반영 동절기 조건	실제	차이	사유 구분	근거 기록
6~10층 골조 작업중지	2일	2일 반영	6일	+4일	작업중지 기준 해당	별첨 1 기록표
8~10층 보온양생	층당 3일	층당 3일 반영	층당 5일	+6일 (3개 층)	실측 온도·강도 미달	양생 온도기록, 강도시험 성적서
골조 (방한 휴식 확대 기간)	하루 계획 작업량	계약 반영 여부 확인	하루 실제 작업량	환산 지연 일수 = (계획 작업량 - 실제 작업량) ÷ 하루 계획 작업량.	작업중지는 아니나 생산성 저하	작업일보, 출역기록, 휴식 운영기록
합계	**37일**	-	**47일**	**+10일**	-	-

유의사항

- 작업중지일과 생산성 저하일을 섞지 않습니다.
- 주공정 해당 여부와 여유시간을 함께 표시합니다.
- 계약 반영분은 차감한 뒤 협의 대상 기간을 산정합니다.

관련구성원

김용호
변호사

02-316-4202

이승수
변호사

02-316-4341

yhokim@shinkim.com

sslee@shinkim.com

최혁준
변호사

02-316-4507
hjchoi@shinkim.com

안헌준
변호사

02-316-1640
hjoahn@shinkim.com

여진아
변호사

02-316-1781
jahyeo@shinkim.com

이동희
수석전문위원

02-316-1763
dheelee@shinkim.com

고윤섭
전문위원

02-316-1862
ysko@shinkim.com

박길범
연구위원

02-316-1737
gbepark@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.